

关于广东优的派环保科技有限公司年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械 设备建设项目环境影响报告表的批复

广东优的派环保科技有限公司：

你公司报来的《广东优的派环保科技有限公司年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械设备建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意你公司报送的广东优的派环保科技有限公司年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械设备建设项目选址在道顿公司以东、伟一公司以北的地块建设。

广东优的派环保科技有限公司年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械设备建设项目总投资 3300 万元，其中环保投资 99 万元，总占地面积 11492.04m²，主要建设内容包括 2 栋生产车间以及 1 栋综合楼等。项目主要生产设备及原辅材料见附件，采用开料、机械加工、焊接、组装、酸洗、喷漆等工序年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械设备。

二、根据报告表的评价结论，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角

度可行。项目建设和运营中应按下列要求落实各项防治污染措施和生态保护措施，使本项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1、施工过程中产生的各种废水应进行沉淀等处理后回用于本工程，禁止施工泥浆直接排入水体或下水管网。

2、项目排水采用雨、污分流制，雨水排放至市政雨水管网，最终汇入乐排河；员工生活污水（2160t/a）经三级化粪池、隔油隔渣池处理后排入市政污水管网，由广清产业园污水处理厂处理。污染物排放浓度应满足广清产业园污水处理厂的接纳标准。

3、项目产生的生产废水经“混凝沉淀+MBR+超滤+反渗透+三效蒸发”自建污水处理系统处理后回用于生产用水，不外排。

（二）废气治理措施和要求

1、施工工地应定时对施工车辆进行冲洗，散体原材料堆放场应围闭，施工地点应定时洒水并加强环境管理，施工现场不设混凝土搅拌站，工程所需混凝土外购。

2、项目喷漆、喷粉工序产生的有机废气及天然气燃烧废气经收集后由“水喷淋塔+UV光解机+催化燃烧”处理，引至25m高排气筒排放。有机废气排放速率及浓度应满足广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第Ⅱ时段限值要求；燃烧废气应满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。

3、项目酸洗工序产生的氯化氢经收集后由“酸雾净化塔”

处理，引至 25m 高排气筒排放。氯化氢排放速率及浓度应满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准限值要求。

4、项目喷粉工序产生的粉尘经收集后由“自带粉末回收装置（二级滤筒除尘器）”处理，引至 25m 高排气筒排放。颗粒物排放速率及浓度应满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准限值要求。

5、项目焊接烟尘和开料粉尘分别经移动式烟尘净化器处理后，呈无组织排放，排放浓度应满足执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

6、食堂炉灶应使用液化石油气或其它清洁能源，烹饪油烟应经高效油烟机处理后达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)（试行），通过烟管引向楼顶排放。

（三）噪声防治措施和要求

1、施工期间场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) 要求。

2、应合理布局各生产设备，加强设备管理，对生产设备定期检查维护，加强设备日常保养，及时淘汰落后设备；加强员工操作的管理，合理安排生产时间，制定严格的装卸作业操作规程，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

（四）固体废弃物处理措施和要求

1、按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废弃物的综合利用和处理处置设施，防止造成二次污染。

2、员工办公生活垃圾应分类收集，并委托环卫作业单位清运。

3、项目产生的废包装袋、废水性漆桶、边角料等属于一般固体废物，应当交由专业的回收公司回收处理，同时贮存场所应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。

4、项目生产废水处理浓缩液以及结晶盐、废旧树脂及膜、废活性炭、废 UV 灯管、废润滑油、废液压油属于危险废物，应当交由相应危险废物处置资质的单位处理，同时贮存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及 2013 年修改单）和《广东省固体废物污染环境防治条例》的要求规范建设和维护使用。

（五）风险防范及事故处理措施

应加强环境监督管理，配备足够消防事故应急设施、器材。按有关规定存放各物质。应按照规定制定管理制度和应急预案，并应采取有效措施防范应对环境污染事故发生。

（六）应设专职人员负责本项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，确保污染治理设施正常运转，杜绝污染物超标排放。应妥善处置危险废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（七）应按国家及省、市有关规定设置排污口。

(八)建设、施工单位均应加强管理,切实采取措施防止水土流失。同时应文明施工,按规定时间作业,并采取有效措施防止扬尘、噪声、污水及固体废弃物造成环境污染及扰民。

三、本项目外排废水化学需氧量、氨氮排放总量控制在 0.46 吨/年以内、0.041 吨/年以内,总量纳入污水厂总量控制指标,不再单独划拨。项目产生挥发性有机废气的排放总量控制在 0.394 吨/年以内,总量指标在广东紫泉标签有限公司削减量中调配。项目产生的二氧化硫、氮氧化物的排放总量控制在 0.054 吨/年以内、0.507 吨/年以内。项目投产前重新核定排放总量。

四、以后国家或地方颁布新标准、行业新规定时,按新标准、新规定执行。如涉及污染物排放总量时,相应调整总量控制指标。

五、项目环保投资纳入工程投资概算并予以落实。

六、建设项目的环评文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大的变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环评文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。并委托有相应资质的单位设计、施工环保设施。

八、如遇到雾霾天气或大气流通性差、项目产生的有机废气影响到周边环境和居民等情况,企业须采取暂时减产或停产措施,以减轻对周边环境的影响。

附件：广东优的派环保科技有限公司年产 3000 台燃烧机、10000 台蒸汽发生器和 1000 台机械设备建设项目主要生产设备及原辅材料一览表

公开方式：免于公开

抄送：清远市生态环境局及清城分局，广清产业园管委会党政办，
广清产业园综合协调执法局，广清产业园经济发展局。

广州（清远）产业转移工业园建设和环境保护局 2021 年 7 月 27 日印发

附件：广东优的派环保科技有限公司年产3000台燃烧机、10000台蒸汽发生器和1000台机械设备建设项目主要生产设备及原辅材料一览表

项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	规格/型号	数量	单位	用途	所在车间
1	车床	国产	16	台	机械加工	2#生产车间 1F
2	冲床	国产	28	台	机械加工	
3	激光机	国产	3	台	开料	
4	折弯机	国产	3	台	机械加工	
5	焊机	国产氩弧焊-8kw	20	台	焊接	
6	酸洗槽	750mm×1350mm×750mm 有效容积：0.73m³	2	个	酸洗	1#生产车间 1F
7	水洗槽	750mm×1350mm×750mm 有效容积：0.73m³	2	个	酸洗	
8	烘干炉	天然气消耗量：30m³/h	1	台	喷粉固化	
9	喷漆固化炉	天然气消耗量：83m³/h	1	台	喷漆固化	
10	喷漆水帘柜	国产-2500m³/h	1	台	辅助	
11	空压机	国产：10m³/h	2	台	辅助	
12	喷枪	喷漆手持喷枪	2	把	喷漆	
13	喷枪	喷粉自动喷枪	1	把	喷粉	
14	喷枪	喷粉手动喷枪	1	把	喷粉	
15	移动式烟尘净化器	5000m³/h	10	台	废气治理	2#生产车间 1F
16	酸雾净化塔	15000m³/h	1	个	废气治理	1#生产车间 1F
17	UV 光解机	35000m³/h	1	个	废气治理	
18	催化燃烧设备	35000m³/h	1	个	废气治理	
19	水喷淋塔	35000m³/h	1	个	废气治理	

项目原辅材料消耗情况一览表

序号	原料名称	年使用量 (吨/年)	最大储存量 (吨/年)	是否属于环境 风险物质	储存位置	备注
1	钢板	2100	500	否	原料仓库	开料
2	不锈钢板	1000	100	否		开料
3	型材	1000	100	否		开料

4	水性漆	43.6	5	否		喷漆
5	塑粉	50	2.5	否		喷粉
6	焊条	1	0.2	否		焊接
7	液压油	0.3	0.1	是		机械加工
8	32%盐酸	5	0.5	否		酸洗
9	10%盐酸	5	0.5	否		酸洗
10	柴油	5.35	0.1	是	发电机房	备用发电机